

**ANEXO TÉCNICO  
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
No. 13 DE 2013**

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS; REALIZAR LAS INSTALACIONES DE LAS REDES ELÉCTRICAS REGULADAS Y NORMALES, RED DE VOZ, RED DE DATOS Y EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; Y SUMINISTRAR E INSTALAR LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL ÁREA ADQUIRIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EN DONDE FUNCIONARÁ LA INTENDENCIA REGIONAL DE BUCARAMANGA, UBICADA EN EL ANILLO VIAL FLORIDABLANCA – GIRÓN EN NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL.

El o los proponentes que resulten adjudicatarios del presente proceso deberán cumplir con las siguientes actividades, que deberán desarrollarse en horario hábil, esto es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

**GRUPO I**

REALIZAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA INTENDENCIA REGIONAL DE BUCARAMANGA, UBICADA EN EL ANILLO VIAL FLORIDABLANCA – GIRÓN EN NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL.

1	ÁREA OFICINA INTENDENTE REGIONAL	UNIDAD	CANTIDA D
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN DRY WALL DOBLE CARA BASE 12 h. 2.50 MTS., TERMINADO CON PINTURA VINILO COLOR A ELECCIÓN A TRES MANOS, INCLUYE FILOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	14,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, CON PELÍCULA DECORATIVA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN Y QUE GARATICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	6,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO FALSO DESCOLGADO EN DRY WALL TERMINADO CON PINTURA COLOR A ELECCIÓN TRES MANOS, INCLUYE FILO DE 12 CM, POR EL CONTORNO.	M2	5,5
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADO DE 0.90 X 2.20 MTS., INCLUYE MARCO EN MADERA Y/O LÁMINA Y CERRADURA DE SEGURIDAD	UN.	1



2	ÁREA PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONARIOS	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO FALSO DESCOLGADO EN DRY WALL TERMINADO CON PINTURA COLOR A ELECCIÓN TRES MANOS	M2	56,70
3	ÁREA RECEPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO FALSO DESCOLGADO EN DRY WALL TERMINADO CON PINTURA COLOR A ELECCIÓN TRES MANOS	M2	6,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN DRY WALL DOBLE CARA BASE 12 h. 2.50 MTS., TERMINADO CON PINTURA VINILO COLOR A ELECCIÓN A TRES MANOS, INCLUYE FILOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	10,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. DE 0.90 X 2.20 MTS., SOPORTADA SOBRE POSTE EN ACERO INOXIDABLE, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA MISMA Y CERRADURA DE SEGURIDAD.	UN	1
4	ÁREA SALA VIP	UNIDAD	CANTIDAD
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO FALSO DESCOLGADO EN DRY WALL TERMINADO CON PINTURA COLOR A ELECCIÓN TRES MANOS	M2	2,25
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN DRY WALL DOBLE CARA BASE 12 h. 2.50 MTS., TERMINADO CON PINTURA VINILO COLOR A ELECCIÓN A TRES MANOS, INCLUYE FILOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	1,36
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, CON PELÍCULA DECORATIVA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN Y QUE GARATICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	4,95
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. DE 0.90 X 2.20 MTS., SOPORTADA SOBRE POSTE EN ACERO INOXIDABLE, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA MISMA Y CERRADURA DE SEGURIDAD.	UN	1
5	ÁREA DE CAFETERÍA	UNIDAD	CANTIDAD
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, CON PELÍCULA DECORATIVA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN Y QUE GARATICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	16,79



5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN DRY WALL DOBLE CARA BASE 12 h. 2.50 MTS., TERMINADO CON PINTURA VINILO COLOR A ELECCIÓN A TRES MANOS, INCLUYE FILOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	6,60
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA DE 0.80 X 2.20 MTS. EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM, CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN	1
6	<b>ÁREA SALA DE JUNTAS INTENDENTE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDA D</b>
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO FALSO DESCOLGADO EN DRY WALL TERMINADO CON PINTURA COLOR A ELECCIÓN TRES MANOS	M2	3,60
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN DRY WALL DOBLE CARA BASE 12 h. 2.50 MTS., TERMINADO CON PINTURA VINILO COLOR A ELECCIÓN A TRES MANOS, INCLUYE FILOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	18,00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADO DE 0.90 X 2.20 MTS., INCLUYE MARCO EN MADERA Y/O LÁMINA Y CERRADURA DE SEGURIDAD	UN	2
7	<b>ÁREA DE ARCHIVO RODANTE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDA D</b>
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN DRY WALL DOBLE CARA BASE 12 h. 2.50 MTS., TERMINADO CON PINTURA VINILO COLOR A ELECCIÓN A TRES MANOS, INCLUYE FILOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	9,10
8	<b>ÁREA DEPOSITO Y/O CONSULTA ARCHIVO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDA D</b>
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN DRY WALL BASE 12 h. 2.50 MTS., TERMINADO CON PINTURA VINILO COLOR A ELECCIÓN A TRES MANOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	12,25
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADO DE 0.90 X 2.20 MTS., INCLUYE MARCO EN MADERA Y/O LÁMINA Y CERRADURA DE SEGURIDAD	UN	1
9	<b>ÁREA CUARTO DE EQUIPOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDA D</b>
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN DRY WALL DOBLE CARA BASE 12 h. 2.50 MTS., TERMINADO CON PINTURA VINILO COLOR A ELECCIÓN A TRES MANOS, INCLUYE FILOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO.	M2	11,40
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADO DE 0.90 X 2.20 MTS., INCLUYE MARCO EN MADERA Y/O LÁMINA Y CERRADURA DE SEGURIDAD	UN	1

## GRUPO II

REALIZAR LA OBRA DE INSTALACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS REGULADAS Y NORMALES, RED DE VOZ, RED DE DATOS Y EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA INTENDENCIA REGIONAL DE BUCARAMANGA, UBICADA EN EL ANILLO VIAL FLORIDABLANCA – GIRÓN EN NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL.

1	OFICINA INTENDENTE REGIONAL	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	PUNTO CORRIENTE ELECTRICA REGULADO, INCLUYE CABLEADO, TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN.	2
1.2	PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	2
1.3	PUNTO DE VOZ EN CABLE UTP CATEGORIA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	UN.	1
1.4	PUNTO DE DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	2
1.5	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LAMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	6
2	PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONARIOS	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	PUNTO CORRIENTE ELECTRICA REGULADO, INCLUYE CABLEADO, TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN.	12
2.2	PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	12
2.3	PUNTO DE VOZ EN CABLE UTP CATEGORIA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	UN.	12



Superintendencia  
de Sociedades

Anexo Técnico

Selección abreviada por menor cuantía No. 13 de 2013  
ADECUACIÓN LOCATIVAS, INSTALACIONES DE REDES ELÉCTRICAS Y  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO

Página 5 de 9

2.4	PUNTO DE DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	12
2.5	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LÁMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	12
3	<b>RECEPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
3.1	PUNTO CORRIENTE ELÉCTRICA REGULADO, INCLUYE CABLEADO, TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO DOBLE, BANDEJA PORTA CABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN.	3
3.2	PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	3
3.3	PUNTO DE VOZ EN CABLE UTP CATEGORIA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	UN.	3
3.4	PUNTO DE DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	3
3.5	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LAMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	8
4	<b>SALA DE ESPERA INTERNA FUNCIONARIOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
4.1	PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	1
4.2	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LAMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	4
5	<b>SALA VIP</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
5.1	PUNTO CORRIENTE ELECTRICA REGULADO, INCLUYE CABLEADO, TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN.	2
5.2	PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA NORMAL, INCLUYE	UN.	2

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

BOGOTÁ D. C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80. PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000. BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454506, MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL TEL: 942-3506000-3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44. SAN ANDRÉS Avenida Colón No. 2-26 Edificio Bread Fruit oficinas 203 y 204 TEL: 098 5121720  
/webmaster@supersociedades.gov.co www.supersociedades.gov.co/ -Colombia



MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo







Superintendencia  
de Sociedades

Anexo Técnico

Selección abreviada por menor cuantía No. 13 de 2013  
ADECUACIÓN LOCATIVAS, INSTALACIONES DE REDES ELÉCTRICAS Y  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO

Página 6 de 9

	CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO		
5,3	PUNTO DE VOZ EN CABLE UTP CATEGORIA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	UN.	1
5,4	PUNTO DE DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	1
5,5	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LAMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	4
<b>6</b>	<b>ZONA DE CAFETERÍA</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
6.1	PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA DE 20 AMPERIOS , BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	2
	PUNTO DE CORRIENTE ELÉCTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	2
6.2	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LÁMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	4
<b>7</b>	<b>ÁREA DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
7.1	PUNTO CORRIENTE ELECTRICA REGULADO, INCLUYE CABLEADO, TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN.	2
7.2	PUNTO DE CORRIENTE ELÉCTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	2
7,3	PUNTO DE VOZ EN CABLE UTP CATEGORIA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	UN.	2
7,4	PUNTO DE DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	2

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

BOGOTÁ D. C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80. PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax2201000 OPCIÓN 2 / 3245000. BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454506, MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL TEL: 942-3506000-3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44. SAN ANDRÉS Avenida Colón No. 2-26 Edificio Bread Fruit oficinas 203 y 204 TEL:098 5121720  
/webmaster@supersociedades.gov.cowww.supersociedades.gov.co/ -Colombia



MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo





Superintendencia  
de Sociedades

Anexo Técnico

Selección abreviada por menor cuantía No. 13 de 2013  
ADECUACIÓN LOCATIVAS, INSTALACIONES DE REDES ELÉCTRICAS Y  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO

Página 7 de 9

7,5	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LAMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	2
8	SALA DE JUNTAS INTENDENTE	UNIDAD	CANTIDAD
8.1	PUNTO CORRIENTE ELÉCTRICA REGULADO, INCLUYE CABLEADO, TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN.	5
8.2	PUNTO DE CORRIENTE ELÉCTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	2
8.3	PUNTO DE VOZ EN CABLE UTP CATEGORÍA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	UN.	1
8.4	PUNTO DE DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	5
8.5	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LAMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	6
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR PARA VIDEO BEAM	UN.	1
9	SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE	UNIDAD	CANTIDAD
9.1	PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	1
9,2	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LAMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	6
10	ÁREA DEPOSITO Y/O CONSULTA ARCHIVO	UNIDAD	CANTIDAD

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

BOGOTÁ D. C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80. PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000. BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454506, MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL TEL: 942-3506000-3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44. SAN ANDRÉS Avenida Colón No. 2-26 Edificio Bread Fruit oficinas 203 y 204 TEL: 098 5121720  
/webmaster@supersociedades.gov.co/www.supersociedades.gov.co/ -Colombia



MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo





Superintendencia  
de Sociedades

Anexo Técnico

Selección abreviada por menor cuantía No. 13 de 2013  
ADECUACIÓN LOCATIVAS, INSTALACIONES DE REDES ELÉCTRICAS Y  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO

Página 8 de 9

10,1	PUNTO CORRIENTE ELECTRICA REGULADO, INCLUYE CABLEADO, TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN.	2
10,2	PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	1
10,3	PUNTO DE VOZ EN CABLE UTP CATEGORIA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	UN.	1
10,4	PUNTO DE DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	1
10,5	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LAMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	3
<b>11</b>	<b>CUARTO DE EQUIPOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
11,1	PUNTO CORRIENTE ELECTRICA REGULADO, INCLUYE CABLEADO, TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	UN.	3
11,2	PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA NORMAL, INCLUYE CABLEADO TOMA CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR MARFIL, DOBLE, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	1
11,3	PUNTO DE VOZ EN CABLE UTP CATEGORIA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	UN.	1
11,4	PUNTO DE DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6, INCLUIDO FACE PLATE Y CONECTORES, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO	UN.	2
11,5	PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LAMPARA AHORRADORA DE INCRUSTAR DE 2 X 26, INTERRUPTOR DOBLE, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	UN.	2
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO REGULADO CON CAPACIDAD PARA INSTALACIÓN DE UPS DE 10 KVA	UN.	1

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

BOGOTÁ D. C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80. PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000. BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454506, MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL TEL: 942-3506000-3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44. SAN ANDRÉS Avenida Colón No. 2-26 Edificio Bread Fruit oficinas 203 y 204 TEL: 098 5121720  
/webmaster@supersociedades.gov.co www.supersociedades.gov.co/ -Colombia



MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo







Superintendencia  
de Sociedades

Anexo Técnico  
Selección abreviada por menor cuantía No. 13 de 2013  
ADECUACIÓN LOCATIVAS, INSTALACIONES DE REDES ELÉCTRICAS Y  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO  
Página 9 de 9

11,7	REUBICACIÓN TABLERO DE CORRIENTE GENERAL DE RECEPCIÓN A CUARTO DE EQUIPOS	UN.	1
------	---	-----	---

### GRUPO III

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE GARANTICEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA INTENDENCIA REGIONAL DE BUCARAMANGA, UBICADA EN EL ANILLO VIAL FLORIDABLANCA – GIRÓN EN NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL.

1	DESCRIPCIÓN	UN.
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TR TIPO PAQUETE, CONDENSADO POR AGUA, TRIFÁSICO 208-230. INCLUIDAS TODAS LAS TUBERÍAS EN PVC, VALVULAS Y ACCESORIOS, TERMOSTATO AMBIENTAL POR CADA EQUIPO, DUCTOS EN POLIESTIRENO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE (80) M2., REJILLAS PARA SUMINISTRO Y RETORNO DEL AIRE, CONTROL DE ALTA PRESIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y MANO DE OBRA QUE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS DEMANDE.	GLOBAL.

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



MinCIT  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

BOGOTÁ D. C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80. PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax2201000 OPCIÓN 2 / 3245000. BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454506, MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL TEL: 942-3506000-3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44. SAN ANDRÉS Avenida Colón No. 2-26 Edificio Bread Fruit oficinas 203 y 204 TEL:098 5121720  
/webmaster@supersociedades.gov.co/www.supersociedades.gov.co/ -Colombia

